

## PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT

### Wykonanie bieżącej konserwacji ścian i sufitów w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12

Inwestor: Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12.

Kategoria robót CPV: 45 442100-8- roboty malarskie.

#### 1. Malowanie ścian i sufitów.

Nr pomieszczenia	Gruntowanie, 2-krotne malowanie tynków wewnętrznych farbami akrylowymi	Pow. ścian m <sup>2</sup>	Pow. sufitów m <sup>2</sup>	Wymiana krutek wentylacyjnych na regulowane
200	2x(5,70x3,70) + (3,36 x 5,70)	61,33	5,70x3,36 = 19,15	-
201 B	2x(3,47x3,70) + 2x(5,56x 3,70)	66,82	3,47x5,56 = 19,29	1
207	2x(3,40x 3,70) + (5,54x3,70)	45,66	3,40x5,54 = 18,83	-
301	5,60 x 3,70	20,72	-	-
302	2x(2,90 x 3,70 ) + 2x (5,08x3,70)	59,05	2,90x5,08 = 14,73	1
305	2x(2,87x3,70)+2x(5,65 x 3,70)	63,04	2,87x5,65 =16,21	-
307	2x(5,70x3,70) + (3,45x3,40)	53,91	5,70x3,45=19,66	2
400	2x(2,77x3,70) + 2x(4,11x3,70)	50,91	2,77x4,11 =11,38	-
401	2x(3,83x3,70) + 2x(5,65x3,70)	70,15	3,83x5,65 = 21,63	1
401A	2x(5,41x3,70) + 2x(2,44x3,70)	58,09	5,41x3,05 = 16,50	2
401 B	2x(2,78x3,70) + 2 x(2,44x 3,70)	38,63	2,78x2,44 = 6,78	2
403	2x(3,25x3,70) + 2x(5,65x3,70)	65,86	3,25x5,65 = 18,36	-
408	20,00x 3,50	77,00	29,00	-
413	2x(4,13x3,70) + 2x (5,70x3,70)	72,74	4,13x5,70 = 23,54	1
Piwnica klatka schodowa	2x(7,00 x3,10) + (1,40x 3,10)	47,74	7,00x1,40 = 9,80	-
Piwnica holl	28,00 x 2,80	78,40	9,50x4,00 = 38,00	-
Piwnica WC	2x(2,10x 1,20) + 2x(2,50x 1,20)	11,04	2,10x2,50=5,25	1
Pomieszczenie Książ Wieczystych	19,00 x 3,40	64,60	45,20	1
Piwnica - korytarze	2x(6,37x3,45)	43,95	1,60x6,37 = 10,19	-
	2x(3,27x 3,45)	22,56	1,80x3,27 = 5,88	-
	2x(3,27x 3,45)	22,56	3,28x 1,61 = 5,28	-
	2x(4,80x3,70) + (2,40x3,70)	44,40	4,80x2,40=11,52	-
<b>R a z e m</b>	<b>1.139,16</b>	<b>366,18</b>	<b>12</b>	

2. Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia przed i po robotach malarskich  
10 pomieszczeń x 4 godz. = 40 godz.
3. Zabezpieczenie podłóg folią przed malowaniem – 366,18 m<sup>2</sup>.

4. Wykucie z muru istniejących kratki wentylacyjnych i osadzenie nowych z żaluzjami regulowanymi o wymiarach 20 x 14 cm = 12 szt.
5. Montaż desek odbojowych meblowych zabezpieczających ściany:
  - pomieszczenie nr 410 szer. 35 cm o długości 2,50 m,
  - pomieszczenie nr 200 szer. 35 cm o długości 2,70 m,
  - pomieszczenie nr 201B szer. 35 o długości 1,40 m i 2,15 m = 3,55 m,
  - pomieszczenie nr 302 szer. 35 cm o długości 2,90 m,
  - pomieszczenie nr 307 szer. 35 cm o długości 1,70 m i 1,40 m = 3,10 m.
6. Montaż listwy przypodłogowej z PCV w pomieszczeniu nr 213a – 3,00 m
7. W pomieszczeniu nr 307: wymiana podłogi panelowej na pow. ok. 2,16 m<sup>2</sup>.
8. W pomieszczeniu nr 413:
  - 1) demontaż podłogi panelowej na pow. 23,54 m<sup>2</sup>,
  - 2) ustabilizowanie podłogi na pow. 4 m<sup>2</sup>,
  - 3) montaż nowej podłogi panelowej (deska barlinecka) - 23,54 m<sup>2</sup>,
  - 4) montaż listew - cokolika o dług. 20 mb i wysokości 5 cm,
  - 5) wykonanie konstrukcji szkieletowej z 2-stronnym obłożeniem płytą K-G, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie o pow. 1,80x3,00 + 1,20x 1,00 = 6,60 m<sup>2</sup> wraz z montażem drzwi przesuwnych szklanych (w kolorze mlecznym) o wym. 1,15x2,00 = 2,3 m<sup>2</sup>,
  - 6) oczyszczenie i polakierowanie deski progowej o wym. 45 cm x 1,30 m.
9. W piwnicy na pow. ok. 5,00 m<sup>2</sup>,
  - skucie starych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
  - gruntowanie preparatami i wykonanie warstwy szczepnej
  - uzupełnienie tynków renowacyjnych Remmers na wilgotnym podłożu.

SAD OKRĘGOWY  
w Krośnie  
Inspektor ds. Inwestycji i Remontów  
*Tadeusz Stencik*